

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-06 + KNR 4-01 0519-07 + KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
		295	m ²	295.000	
				RAZEM	295.000
2	Analiza indywidualna	Utylizacja papy - szacunkowo 3 warstwy papy	t		
		4.5	t	4.500	
				RAZEM	4.500
3	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie zaprawą wyrównająca mrozoodporną	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNR AT-40 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie	m ²		
		295	m ²	295.000	
				RAZEM	295.000
5	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pasów nadrynnowych z blachy stalowej powlekanej	m		
		19	m	19.000	
				RAZEM	19.000
6	KNR 0-22 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym	m ²		
		295	m ²	295.000	
				RAZEM	295.000
7	KNR 0-22 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym	m ²		
		295	m ²	295.000	
				RAZEM	295.000
8	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb ob- wodu mb ob- wodu		
		28		28.000	
				RAZEM	28.000