

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-06 + KNR 4-01 0519-07 + KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m <sup>2</sup>		
		295		295.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>295.000</b>
2	Analiza indywidualna	Utylizacja papy - szacunkowo 3 warstwy papy	t		
		4.5	t	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
3	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie zaprawą wyrównająca mrozoodporną	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
4	KNR AT-40 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie	m <sup>2</sup>		
		295	m <sup>2</sup>	295.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>295.000</b>
5	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pasów nadrynnowych z blachy stalowej powlekanej	m		
		19	m	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
6	KNR 0-22 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>		
		295	m <sup>2</sup>	295.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>295.000</b>
7	KNR 0-22 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>		
		295	m <sup>2</sup>	295.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>295.000</b>
8	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb ob- wodu		
		28	mb ob- wodu	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
9	NNRNKB 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. do 15 cm	m		
		19	m	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>