

Sejny, dnia 01.02.2019 r.

OR.272.1.2019

### Odpowiedź na zapytanie nr 1

Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie Wykonawcy dotyczące postępowania pod nazwą: **Przebudowa drogi powiatowej nr 1175B Sejny – Bosse - Bierzałowce.**

#### Treść zapytań i odpowiedzi

1. Zwracam się o dołączenie do dokumentacji przetargowej załączonej na stronie internetowej poniższych dokumentów:

- 1/ PROJEKTU WYKONAWCZEGO
- 2/ Opisu technicznego
- 3/ Opisu przedmiotu zamówienia
- 4/ zaznaczenie na sytuacji odcinka podlegającego przebudowie

Powyższe niezbędne jest do przygotowania wiarygodnej oferty przetargowej.

Odp:

Ad 1.1

Załącznik 7a „projekt budowlany” stanowiący załącznik do dokumentacji przetargowej zawiera dane z projektu wykonawczego. Dodatkowo zamawiający dołącza skan niwelety drogi.

Ad 1.2

Opis techniczny – zamawiający dołącza skan części opisowej projektu wykonawczego przebudowy drogi.

Ad.1.3

Opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w SIWZ.

Ad.1.4 i Ad. 2

2. Wg załączonego projektu budowlanego zakres robót rozpoczyna się w km 0+000 do 6+850,67 dł. 6,85 km (środek skrzyżowania) natomiast wg przedmiaru długość odcinka robót pomiarowych wynosi 5,661 km.

Zwracamy się o dokładnie wskazania ( zaznaczenie na mapie ) odcinka robót objętego zakresem zamówienia.

Odp:

Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje przebudowę drogi wg dołączonego projektu wykonawczego na następujących odcinkach:

Od km 0+005 (granica pasa drogi powiatowej i wojewódzkiej) do km 1+739 (1,734km) i odcinek od km 2+970 km 6+852 (3,882km). **Razem:5,616km**

- od km 0+005 do km 1+739 (obejmuje arkusze planu sytuacyjnego o numerach: 1/1 do 1/4 )
- od km 2+970 do km 3+027 (do granicy pas drogowego drogi krajowej nr 16 – lewa strona DK16) obejmuje arkusz planu sytuacyjnego o numerze 1/5 ,
- od km 3+027 do km 6+852 (km 3+027 od granicy pas drogowego drogi krajowej nr 16 – prawa strona DK16) (obejmuje arkusze planu sytuacyjnego o numerach: 1/5 do 1/9 )

**Uszczegółwienie poszczególnych odcinków:**

Odcinek od km 0+005 do km 1+739

Ulica Młynarska od km 0+005 do km 0+676, która na odcinku do 0+310 posiada nawierzchnię asfaltową. Chodnik obustronny występuje na odcinku do skrzyżowania w km 0+200. Przebudowie podlegać będzie tylko lewa strona chodnika do skrzyżowania w km 0+200. Prawy chodnik został już przebudowany. Dalszy odcinek ulicy Młynarskiej i droga do km 1+739 posiada nawierzchnię gruntową wzmocnioną żwirem.

Odcinek od km 2+970 do km 3+027 posiada nawierzchnię gruntową wzmocnioną żwirem.

Odcinek od km 3+027 do km 6+852 posiada nawierzchnię żwirową

Z poważaniem

**STAROSTA**

  
mgr inż. *Maciej Tomasz Pleślewicz*