

## **Przedmiar robót**

Obiekt	Montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów wejściowych do budynku Starostwa powiatowego w Sejnach
Rodzaj robót	Roboty ogólnobudowlane
Lokalizacja	Sejny dz. nr 425/1, 205/4

## Tabela przedmiaru robót

Montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów wejściowych do budynku Starostwa powiatowego w Sejnach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1 Roboty rozbiórkowe</b>					
1	KNNR 6 0803/08		Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej  4,99*0,6	m2	2,994
			razem	m2	2,994
2	KNR 4-04 0804/01		Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I  2*(1,22+3,3)	m	9,04
			razem	m	9,04
3	KNR 4-01 0811/07		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej  (1,89+6,23)*4,45 3,43*0,96	m2 m2	36,134 3,293
			razem	m2	39,427
4	KNR 4-01 0212/01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm  0,1*(6,21+3,34)*0,5 1,5*0,24*0,6	m3 m3	0,478 0,216
			razem	m3	0,694
5	KNR 4-01 0211/03		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach  3,43*0,96 1,31*4,45	m2 m2	3,293 5,83
			razem	m2	9,123
6	KNR 4-01 0211/01		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach  4,9*4,45	m2	21,805
			razem	m2	21,805
7	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km  39,427*0,02 0,694 9,123*0,04 21,805*0,01	m3 m3 m3 m3	0,789 0,694 0,365 0,218
			razem	m3	2,066
8	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 5x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	2,066
9	Kalkulacja indywidualna		Opłata za składowanie i utylizację gruzu	m3	2,066
<b>2 Roboty konstrukcyjne</b>					
10	KNR 4-01 0102/02		Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III  0,6*15,4*0,3+1,77*1,41*0,4+(1,77*2+1,41*2)*0,14*0,3+(5,95+4,18)*0,25*0,5 0,35*0,6*4,45	m3 m3	5,304 0,935
			razem	m3	6,239
11	KNR 4-01 0108/02		Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	6,239
12	KNR 4-01 0108/04 (dopłata 5x)		Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	6,239
13	KNR 2-02 1101/01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego  0,1*(1,77*1,71+(5,95+4,18)*0,3+4,99*0,35)	m3	0,781
			razem	m3	0,781
14	KNR 2-02 0202/01		Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu  0,3*0,3*(5,95+4,18) 0,3*0,44*(1,71*2+1,47*2) 0,35*0,5*4,99	m3 m3 m3	0,912 0,84 0,873
			razem	m3	2,625
15	KNR 2-02 0205/01		Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu  0,3*1,71*1,77	m3	0,908
			razem	m3	0,908
16	KNNR 2 0301/03		Fundamenty z bloczków betonowych		

## Tabela przedmiaru robót

Montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów wejściowych do budynku Starostwa powiatowego w Sejnach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0,25*0,3*(5,95+4,18)	m3	0,76
			razem	m3	0,76
17	KNR 4-01 0201/08		Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych  8*4,45*(0,1+0,23)/2*2+2,88*0,26*2+4,45*0,15*11	m2	20,588
			razem	m2	20,588
18	KNR 4-01 0203/10		Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych schodów prostych  4,45*(0,1+0,23)/2*8 4,45*2,88*0,26	m3	5,874
			razem	m3	3,332
			razem	m3	9,206
19	KNR 2-02 0290/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,258
			<b>3 Wymiana drzwi</b>		
20	KNR 4-01 0354/08		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2  1,7*2,65 1,7*2,3	m2	4,505
			razem	m2	3,91
			razem	m2	8,415
21	KNR-W 2-02r03 1040/02		Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  1,7*2,65 1,7*2,3	m2	4,505
			razem	m2	3,91
			razem	m2	8,415
22	KNR 4-01 0708/01		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów  2*1,7+2,65*2+2,3*2	m	13,3
			razem	m	13,3
23	KNNR 2 0802/06		Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach  (2*1,7+2,65*2+2,3*2)*(0,18+0,56)	m2	9,842
			razem	m2	9,842
24	KNNR 3 0605/04		Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi  (2*1,7+2,65*2+2,3*2)*(0,18+0,56)	m2	9,842
			razem	m2	9,842
			<b>4 Okładziny schodów</b>		
25	KNR K-04 0602/01		Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie  0,96*3,46 1,31*4,45 4,45*1,95 4,45*2,8+9*4,45*0,15 4,45*0,7+0,54*0,54+0,15*(4,45*3+0,27+0,85)	m2	3,322
			razem	m2	5,83
			razem	m2	8,678
			razem	m2	18,468
			razem	m2	5,577
			razem	m2	41,875
26	KNNR 2 1807/01		Posadzki pełne o grubości do 3cm z elementów prostokątnych z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o stosunku długości obwodu płyt do powierzchni do 15m/m2 - płyty granitowe płomieniowane gr. 3cm  0,96*3,46 1,31*4,45 4,45*1,95	m2	3,322
			razem	m2	5,83
			razem	m2	8,678
			razem	m2	17,83
27	KNNR 2 1808/02		Okładziny grubości do 5cm stopni prostych szerokości 40cm - stopnice- płyty granitowe płomieniowane gr. 3cm  4,45*10+0,17+0,37	długość	45,04
			razem	długość	45,04
28	KNNR 2 1808/02		Okładziny grubości do 5cm stopni prostych szerokości 40cm - podstopnice- płyty granitowe płomieniowane gr. 1cm  4,45*10+0,27+0,85	długość	45,62
			razem	długość	45,62
29	KNNR 2 1807/05		Posadzki pełne o grubości do 3cm - cokoliki wysokości do 20cm- płyty granitowe płomieniowane gr. 1cm - boki schodów  0,84*2+3,21*2+2,66+2,1	m	12,86
			razem	m	12,86
30	KNR 2-02 1219/03		Wycieraczka do obuwia 1,2x0,8m	szt	1

## Tabela przedmiaru robót

Montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów wejściowych do budynku Starostwa powiatowego w Sejnach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
31	KNNR 2 1301/01		Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej  11	m	11
			razem	m	11
<b>5 Podjazd dla niepełnosprawnych</b>					
32	KNR 2-31 0511/01		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypane piaskowej  1,5*(4,71+1,5) 1,5*0,3 1,5	m2 m2 m2	9,315 0,45 1,5
			razem	m2	11,265
<b>6 Podnośnik</b>					
33	Kalkulacja indywidualna		Podnośnik do pionowego transportu osób niepełnosprawnych: • Tor jazdy prostoliniowy pionowy • Mocowanie konstrukcji do przygotowanego podłoża betonowego • Bez wydzielonej maszynowni; • Najazd na podest platformy podnośnika „na wprost” • Przelot 180stopni • Rampa najazdowa z blachy ryflowanej • Przystanek dolny na poziomie nawierzchni terenu przylegającego do budynku, przystanek górny na poziomie posadzki spocznika; • Wymiary podestu podnośnika - pożądane wymiary nie mniejsze niż szer. 0,90m , dł.1,40m. • Udźwig min. 300 kG. • Sterowanie ręczne lub automatyczne. • Prędkość jazdy 0,05 m/s. • Zasilanie 230V, sterowanie 24 V. • Napęd śrubowy • Wysokość podnoszenia minimum do 1,60 m. • Wyposażenie podnośnika w pełny pakiet bezpieczeństwa	kpl	1

**Spis działów przedmiaru robót**

Montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów wejściowych do budynku Starostwa powiatowego w Sejnach

Nr	Opis	Wartość
1	Roboty rozbiórkowe	
2	Roboty konstrukcyjne	
3	Wymiana drzwi	
4	Okładziny schodów	
5	Podjazd dla niepełnosprawnych	
6	Podnośnik	