

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Tynki, okładziny i malowanie wewnętrzne			
1	KNR-W 4-01	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych wapiennych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych ponad 5 m ² w 1 miejscu (docelowo pogrubienie o 1,5 cm średnio w stosunku do całej powierzchni ścian piwnic)	m ²		
d.1	0718-04				
	piwnica - ściany	$((3,65+43,23-12,88+10,83+6,65+2,75+6,05+3,825+3,235+3,955+2,695+5,47+6,05+2,76+6,05+9,77+6,05+9,76+6,05+2,76+5,84+9,71+6,05+2,79+5,84+2,88+3,58+3,05+3,76)*2*2,54+(3,06+3,04+1,56+2,12+1,24)*2,54-(2,70*2+2,40*3+2,53)*2*2,44+6,80*2,20*2+3,00*(1,20+2,54)*0,5*2)*2,0$	m ²	1 740,246	
	piwnica - potrącenie otworów powyżej 1,0 m ² (bez ościeży tynkowanych)	$-(2,0*2,10+1,00*2,10*2+1,20*1,20*2)*2*2,0$	m ²	-45,120	
	piwnica (fragmenty przy schodach)	$-2,10*5,58*2*2,0$	m ²	-46,872	
				RAZEM	1 648,254