

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Kotłownia - instalacje elektryczne
ADRES INWESTYCJI : Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących Puńsk ul. 11 Marca
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Sejnach
ADRES INWESTORA : Sejny ul. 1go Maja 1
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>



SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Olejnik Stanisław
DATA OPRACOWANIA : 02.06.2009

WYKONAWCA :



INWESTOR :

Data opracowania
02.06.2009

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45310000-3	Instalacje elektryczne			
1	KNNR 5 d.1 0103-01	Rury winidurkowe RB20 mm układane n.t. na betonie	m		
		172	m	172.000	
				RAZEM	172.000
2	KNNR 5 d.1 0103-01	Rury winidurkowe RB23 mm układane n.t. na betonie	m		
		52	m	52.000	
				RAZEM	52.000
3	KNNR 5 d.1 0203-01	Przewody YDYp 3x1,5 mm2 wciągane do rur	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
4	KNNR 5 d.1 0203-01	Przewody YDYp 3x2,5 mm2 wciągane do rur	m		
		82	m	82.000	
				RAZEM	82.000
5	KNNR 5 d.1 0203-01	Przewody YDY 5x2,5 mm2 wciągane do rur	m		
		52	m	52.000	
				RAZEM	52.000
6	KNNR 5 d.1 0303-02	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
7	KNNR 5 d.1 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNNR 5 d.1 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNNR 5 d.1 1106-01	Montaż linek nośnych (przewieszek) pojedynczych o śr.do 8 mm przy rozpiętości przęsła do 20 m	m		
		2*9	m	18.000	
				RAZEM	18.000
10	KNNR 5 d.1 0502-03	Oprawy oświetleniowe świetłówkowe OPK-240 2x40 W	kpl.		
		17	kpl.	17.000	
				RAZEM	17.000
11	KNNR 5 d.1 0502-03	Oprawy oświetleniowe świetłówkowe OPK-240 2x40 W z modułem awaryjnym 3h	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNNR 5 d.1 0602-02	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno - bednarak ocynkowana 25x4	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
13	KNNR 5 d.1 0404-01	Rozdzielnia RK (RN-3x12+S311B10 1szt+S311B16 1szt+S311C20 2szt+S311C16 2szt+ M250 S4 2szt + M250 S1,6 2szt + LS 3szt + FR303 25A)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 d.1 0404-01	Tablica sterownicza TW (RN-2x12+FR303 25A 4szt)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5 d.1 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		7	szt.żył	7.000	
				RAZEM	7.000
16	KNNR 5 d.1 1206-07	Podłączanie silników w obudowie specjalnej - przewód lub kabel 5-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNNR 5 d.1 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		5	pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNNR 5 d.1 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
2	45310000-3	Agregat prądowórczy			



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.2	KNNR 5 0403-04	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego FOGO serii FM20 z układem auto + SZR 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000