



Załącznik nr 1 do specyfikacji technicznej

Wykaz materiałów – instalacje elektryczne, teleinformatyczne, alarmowe, monitoring wizyjny, instalacje telewizyjne

Roboty elektryczne

Wykonanie robót polegających na montażu osprzętu instalacyjnego (łączników i gniazd wtyczkowych) oraz montażu opraw oświetleniowych

Specyfikacja materiałowa

1. Przycisk wyłącznika głównego w szafce przeszklonej	szt. 2
2. Łącznik instalacyjny p/t	szt. 47
3. Przycisk dzwonekowy	szt. 1
4. Łącznik świecznikowy	szt. 17
5. Łącznik schodowy p/t	szt. 30
6. Łącznik bryzgoszczelny 1bieg. p/t	szt. 16
7. Gniazdo wtyczkowe 2 bieg 230V/Z	szt. 117
8. Dzwonek szkolny 230V	szt. 2
9. Szynoprzewód RCS700 kompletny ze zwieszakami, zaślepkami, elementem zasilającym , łącznikami	2x6m
10. Oprawa świetłówkowa OKD 236/O 2x36W	szt. 23
11. Oprawa świetłówkowa OKD 236/O 2x36W + moduł awaryjny	szt. 28
12. Oprawa świetłówkowa TCS 398 2x58W	szt. 85
13. Oprawa oświetleniowa TBS 233 418 C5/60	szt. 9
14. Oprawa oświetleniowa TBS 233 418P	szt. 1
15. Oprawa oświetleniowa Pacyfic TCW216 2x36W	szt. 3
16. Oprawa oświetleniowa OKJ-136	szt. 47
17. Oprawa oświetleniowa typ Dowlinght FBS 120PG 26W	szt. 29
18. Oprawa oświetleniowa typ projektor MRS430 1Xcdm-TD150W IC 230V 2CWH	szt. 10

Teleinformatyka

Montaż gniazd komputerowych, telefonicznych, elektrycznych 230V data. Montaż szafy teleinformatycznej z wyposażeniem .

Specyfikacja materiałowa

1. Monitor LPL 19WG1 z uchwytem DW-170	szt. 1
2. Gniazdo instalacyjne wtyczkowe 230V DATA podtynkowe	szt. 60
3. Gniazdo teleinformatyczne 2x RJ45 kat.6 podtynkowe	szt. 20
4. Gniazdo instalacyjne wtyczkowe 230V podwójne w module 45x45	szt. 25
5. Gniazdo teleinformatyczne 2x RJ45 kat.6 w module 45x45	szt. 25
6. Szafa wolnostojąca 42U 600/600/1980	szt. 1
7. Półka stała 19"/1U/450	szt. 1
8. Panel rozdzielczy kat. 6 19"/1U/UTP.LSOH,1.	szt. 2
9. Panel porządkujący 19"/1U	szt. 2
10. Listwa zasilająca 5-portowa z bolcem i wyłącznikiem	szt. 1
11. Kabel RJ-K45 KM8 kat.6 U/UTP	szt.45



12. Panel rozdzielczy telefoniczny 25x RJ45	szt. 1
13. SWITCH AT – FE750/24x 10/100	szt. 1
14. Zasilacz awaryjny UPS Fideltronic LT3 800VA	szt. 1
15. Centrala telefoniczna Platan micra w obudowie RACK	szt. 1

Instalacja alarmowa

Montaż czujek i centrali alarmowej

Specyfikacja materiałowa

1. Czujka podczerwieni IR120 C	szt. 30
2. Czujka podczerwieni IRM 120 C	szt. 3
3. Podcentrala alarmowa moduł CS216 + obudowa AWO 0218 + akumulator 12V/17Ah	szt. 1
4. Podcentrala alarmowa moduł MBC216 + obudowa AWO 0218 + akumulator 12V/17Ah + moduł wyjść CS507	szt. 1
5. Kontaktron MC470	szt. 9
6. Klawiatura LCD CS 5500	szt. 1
7. Zasilacz awaryjny UPS Fideltronic 800VA	szt. 1
8. Sygnalizator akustyczno optyczny zewnętrzny	szt. 2

Monitoring wizyjny

Montaż kamer i rejestratora

Specyfikacja materiałowa

1. Kamera wewnętrzna CCAC 425-LPI z automatyką ostrości (kamera + obiektyw + wysięgnik)	szt. 10
2. Kamera wewnętrzna kopułkowa CCVS 1317-LP	szt. 2
3. Kamera wewnętrzna kopułkowa CCVS 1317-LP + oświetlacz podczerwieni	szt. 4
4. Monitor LPL 19WG1 z uchwytem DW-170	szt. 1
5. Zasilacz 24V	szt. 1
6. Klawiatura CU 10R JE	szt. 1
7. Rejestrator AX16 250/200	szt. 1

Instalacja telewizyjna

Montaż masztu antenowego wraz z antenami, montaż wzmacniacza TV, montaż gniazd TV

Specyfikacja materiałowa

1. Gniazda TV p/t	szt. 14
2. Maszt antenowy z odciągami	szt. 1
3. Antena TV	szt. 4
4. Wzmacniacz TV	szt. 1
5. Multitap 1/8	szt. 1
6. Multitap 1/6	szt. 1