



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ CHODNIK od km 0+583 do km 0+983 SKALA 1:10



Kostka granitowa 10x10 cm
Podsyпка cern-piaskowa 1:4 gr. 7 cm
Podbudowa z mieszanek kruszywa naturalnego 0-31.5 gr. 20 cm z 30% dodatkem kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg. PN-S-96106:1997 do J ≥1.00

UWAGA:
Na zjazdach krawężnik obniżony do 4 cm
powyżej nawierzchni jezdni na szer. wjazdu.

Obiekt i adres	„Budowa chodnika przy ulicy Mickiewicza Nr 2588B w Sejnach”		Data: czerwiec 2012 r.
Tytuł opracowania	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ CHODNIK od km 0+583 do km 0+983		Nr rys. 4
Zespół	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Marek Otrocki	SWU-81/94	
Asystent Projek.	inż. Jarosław Nienkiewicz	-----	